Montageschrift - Luxeline Veranda Installatie van Gardenzlife

Benodigde Gereedschappen:

- Waterpas
- Boormachine (geschikt voor beton en metaal)
- Slagpluggen / ankers voor beton (of chemische ankers indien nodig)
- Inbussleutels
- Meetlint
- Schroevendraaier (bij voorkeur elektrisch)
- Rubber hamer
- Ladders
- Veiligheidsuitrusting (helm, bril, handschoenen)

Benodigde Materialen:

- **Luxeline Veranda** van Gardenzlife (inclusief dakpanelen, bevestigingsmaterialen en afwerkingsprofielen)
- Schroeven en bouten (zoals geleverd)
- PVC dakgoot (indien van toepassing)
- Kit of afdichtingsmateriaal
- Drainagesysteem (indien van toepassing)

Stappenplan

1. Voorbereiding

- **Meet de ruimte**: Controleer of de afmetingen van de **Luxeline Veranda** overeenkomen met de beschikbare ruimte. Houd rekening met eventuele hoogteverschillen en zorg dat de ondergrond egaal is.

- **Ondergrond**: Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel en waterpas is (bijv. betonnen fundering). Indien nodig, gebruik opvulmateriaal om de veranda recht te plaatsen.

- **Plaats de fundering** (indien nodig): Als de veranda zware belasting zal dragen of op een instabiele ondergrond wordt geplaatst, installeer een betonnen fundering of voetstukken.

2. Bevestigen van de muurprofielen

- **Uitlijning**: Teken met behulp van een waterpas een horizontale lijn op de muur waar het muurprofiel van de **Luxeline Veranda** bevestigd moet worden. Zorg ervoor dat deze lijn waterpas is.

- **Muurprofiel monteren**: Plaats het muurprofiel tegen de muur en markeer de boorgaten. Boor de gaten in de muur en bevestig het profiel stevig met slagpluggen of chemische ankers, afhankelijk van het type muur (beton, steen, etc.).

3. Installeren van de staanders

- **Positie bepalen**: Meet de afstand vanaf het muurprofiel naar de voorkant van de veranda en bepaal de plaats van de staanders (palen).

- **Voorboren**: Boor gaten in de ondergrond waar de staanders van de **Luxeline Veranda** bevestigd worden. De exacte locatie van de staanders wordt meestal aangegeven in de montagehandleiding van Gardenzlife.

- **Plaatsen van de staanders**: Plaats de staanders en bevestig ze met de meegeleverde ankers of slagpluggen. Zorg ervoor dat de staanders waterpas staan. Verstel de staanders indien nodig, zodat ze perfect loodrecht staan.

4. Dakliggers monteren

- **Bevestigen van de liggers**: Plaats de dakliggers tussen het muurprofiel en de staanders. Dit zijn de horizontale balken die het dak ondersteunen. Bevestig ze stevig aan het muurprofiel met bouten.

- **Waterpas controleren**: Controleer regelmatig of alle liggers en profielen goed waterpas liggen voor een strak resultaat.

5. Dakpanelen plaatsen

- **Op maat zagen**: Zaag de dakpanelen (polycarbonaat of glas) van de **Luxeline Veranda** op maat indien nodig. Gebruik voor polycarbonaatpanelen een fijne zaag en voor glas een glassnijder.

- **Plaatsen van de dakpanelen**: Schuif de dakpanelen in de sleuven van de liggers. Zorg ervoor dat de panelen goed aansluiten op de dakstructuur en bevestig ze met de meegeleverde bevestigingsklemmen.

- **Afdichten**: Breng afdichtingskit aan op de randen van de dakpanelen om lekkage te voorkomen.

6. Monteren van de goot en afwerkingsprofielen

- **Goot monteren**: Plaats de dakgoot aan de voorkant van de veranda. Bevestig deze met de meegeleverde beugels. Zorg dat de goot licht afloopt naar de regenpijp voor een goede waterafvoer.

- **Afwerkingsprofielen**: Plaats afwerkingsprofielen langs de randen van het dak voor een nette afwerking. Dit geeft de veranda een strakke uitstraling en beschermt de randen tegen weersinvloeden.

7. Drainagesysteem installeren

- **Regenpijp plaatsen**: Bevestig de regenpijp aan de dakgoot en zorg voor een goede afvoer van het regenwater. Dit voorkomt wateroverlast onder de veranda.

- **Aansluiting op afvoer**: Verbind de regenpijp met een bestaande afvoer of installeer een nieuwe afvoer in de grond.

8. Controle en afwerking

- **Controleer alle bevestigingen**: Zorg ervoor dat alle schroeven, bouten en pluggen goed vastzitten en dat de hele constructie stevig is.

- **Afdichten**: Controleer of alle naden goed zijn afgedicht met kit om lekkages te voorkomen.

- **Laatste controle**: Controleer of de veranda waterpas en stabiel staat. Controleer of het dak goed aansluit en er geen openingen zijn die voor waterlekkage kunnen zorgen.

9. Opruimen en schoonmaken

- Verwijder alle beschermfolie van de aluminium profielen en dakpanelen.

- Veeg het dak schoon om stof en vuil te verwijderen.

- Verzamel alle overgebleven materialen en gereedschappen.

Veiligheidstips

- Werk altijd met twee personen, zeker bij het plaatsen van de dakpanelen en staanders.

- Draag bij het boren van gaten en werken op hoogte altijd veiligheidsuitrusting, zoals een helm en bril.

- Zorg ervoor dat alle elektrische gereedschappen in goede staat zijn en gebruik verlengsnoeren met een kabelhaspel die geschikt is voor buitengebruik.

Dit montageschrift begeleidt je stap voor stap door de installatie van de **Luxeline Veranda** van Gardenzlife. Volg de instructies zorgvuldig om een veilige en duurzame veranda te realiseren. Voor specifieke installatiedetails kun je de handleiding van Gardenzlife raadplegen of met ons contact opnemen.